ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВИСОЧИНИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПОДПРОЗОРЕНИТЕ ПАРАПЕТИ СЕ МЕРЯТ ОТ ГОТОВ ПОД.
2. РАЗМЕРИТЕ НА ДОГРАМАТА СА СТОЛАРСКИ
3. ВСИЧКИ ЕЛ, ВиК И ОВК ИНСТАЛАЦИИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПО ПРОЕКТ НА СЪОТВЕТНАТА СПЕЦИАЛНОСТ
4. ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ СЕ СЪГЛАСУВАТ С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, СЪОБРАЗНО ИЗБРАНИТЕ СИСТЕМИ
5. ВСИЧКИ ЦВЕТОВЕ НА БОИ, НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ, МАЗИЛКИ И ДР. ИЗДЕЛИЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ СЛ ПРОЕКТАНТА И ИНВЕСТИТОРА И СЕ ПРИЛАГАТ ПО ТЯХНО УКАЗАНИЕ.
6. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ДА СЕ ПРОВЕРЯТ НА МЯСТО
7. ЗА ВСИЧКИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРОМЕНИ НЕЗАБАВНО ДА СЕ УВЕДОМИВА ГЛАВНИЯ ПРОЕКТАНТ
8. ВСИЧКИ ВЪНШНИ СТЕНИ СА ПРОЕКТИРАНИ С ТУХЛА 25см
9. ВСИЧКИ ВЪНШНИ СТЕНИ СЕ ТОПЛОИЗОЛИРАТ
10. ВСИЧКИ ИНСТАЛАЦИОННИ ПАКЕТИ СЕ ЗАТВАРЯТ С ГИПСКАРТОН И СЕ ШУМОИЗОЛИРАТ
11. СЛЕД ПРОКАРВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ДА СЕ ЗАМОНОЛИТЯТ ИНСТАЛАЦИОННИТЕ ОТВОРИ В ПЛОЧИТЕ
12. КОМИНИТЕ ДА ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.127, АЛ.1 И ЧЛ.128 ОТ НАРЕДБА № Із-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР- О100 за окапване; G30 за вентилация
13. ДОЛНАТА НЕОТВАРЯЕМА ЧАСТ, ПРИ ПРОЗОРЦИ ТИП П1 и П2, ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ОТ УДАРОУСТОЙЧИВО СТЪКЛО.

- 25см ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ
- 12см ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ
- 25см СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ
- ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ К+6.00 ЗП 566m2

ВИД	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА	гранитогрес	латекс	латекс
ОБЩ. КОРИДОР	гранитогрес	латекс	латекс
ВХОДНО ПРЕДДВЕРИЕ	гранитогрес	латекс	латекс
БАЛКОН	гранитогрес	-	-
БАНЯ	гранитогрес	фаянс	гипсокартон, латекс
WC	гранитогрес	фаянс	гипсокартон, латекс
ДНЕВНА,ТРАПЕЗАРИЯ, КУХНЯ	паркет	латекс	латекс
СПАЛНЯ	паркет	латекс	латекс
КИЛЕР	гранитогрес	латекс	латекс
КОРИДОР	гранитогрес	латекс	латекс

ПЛОЩ НА АПАРТАМЕНТИ без включени общи части	
АПАРТАМЕНТ 16	61.7м2
АПАРТАМЕНТ 17	62.7м2
АПАРТАМЕНТ 18	62.7м2
АПАРТАМЕНТ 19	61.7м2
АПАРТАМЕНТ 20	122.0м2
АПАРТАМЕНТ 21	128.7м2

ПЕЧАТ НА ГЛАВНИЯ ПРОЕКТАНТ:
ПБЧНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. АННА С. ХАРАЛАМБИЕВА
Рег. № 04749
дата: 08.10.25 подпис:

ВЪЗЛОЖИЛ(И): ДОБРИН ЕФРЕМОВ
ДИМИТЪР ЕФРЕМОВ

СТРОЕЖ:
ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ XXI-267, кв.18 по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна

ЧЕРТЕЖ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 3ти етаж, К+6.00

ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ		
ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ:	арх. А. Харалампиева		
СПЕЦИАЛНОСТ:	СЪГЛАСУВАЛ:	ПОДПИС:	
Конструкции	инж. Е. Манолов		
ЕЛ	инж. Ц. Добрев		
ВиК	инж. В. Андонов		
ОВиК	инж. М. Павлова-Алексиева		
ЕЕ	инж. Д. Павлов		
ПБ	инж. И. Янков		
Геодезия и ВП			
Паркоустройство			
ЧЕРТЕЖ:	Архитектура	ДАТА:	08.2025 г.
МАЩАБ:	1:50	ЛИСТ №:	5

ОБЩИНА ВАРНА
Дирекция „Архитектура, градоустрой и устройствено планиране"
ОСИП на проекта чрез КД / ЕСУТ
във фаза ... проверил: ...
СЪГЛАСУВАМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Главен архитект: /инж. Виктор Бузев/
02-10-2025

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 3ти ЕТАЖ, К+6.00